

BUNGALOW

“HANDY-PACK”



BUNGALOW / CONTAINER

“HANDY-PACK”

- i** Fenêtres et porte, modulable à l’emplacement de votre choix !
- i** Une des versions les plus haut de gamme du marché pour un bungalow à monter soi-même
- i** **Aucun engin de levage requis !**
- i** Déchargement, mise en place et montage entièrement à la main !
- i** Notice de montage inclus

Dimensions disponibles :










590x240 = ~~4890,00€ HT~~ 4490,00€ HT soit 5 388,00€ TTC
700x300 = ~~5990,00€ HT~~ 5490,00€ HT soit 6 588,00€ TTC

Poids : 1400kg / 1700kg












BUNGALOW

"HANDY-PACK"

Le bungalow inclus :

-  1 porte d'entrée ACIER conforme PMR
-  2 fenêtres PVC double vitrage 4/16/4 de 100 cm x 120 cm
-  Revêtement de sol PVC vinyle haute résistance
-  2 prises électriques 220 V
-  1 interrupteur double
-  2 lumières intérieurs à LED
-  Toutes visseries galvanisées nécessaires
-  Plinthes, goulottes, cornières d'angle, etc.
-  Notice de montage détaillée fournie - Temps de montage : environ 2 jours à 2 personnes

Caractéristiques du bungalow :

-  ISO9001 - ISO14001 - ISO45001
-  Structure en **acier inoxydable 2 mm + après anti-corrosion époxy**
-  Longeron structure en **acier galvanisés 2 mm**
-  Peinture **époxy** - L'un des matériaux les plus résistants et les plus durables disponibles sur le marché aujourd'hui - Gris Anthracite RAL 7016
-  **Ultra résistance** aux intempéries, froid et chaleur
-  Sol en panneaux de particules épais **hydrofuges et imperméables** de 16 mm + revêtement de sol **PVC vinyle, imitation bois** ultra résistant
-  Isolation de qualité en panneaux sandwich et tôle galvanisés rect-verso d'une épaisseur de **5 cm avec Mousse Polyuréthane Expansée Haute Densité**
-  Toiture avec panneau bacacier isolation PU avec **Mousse Polyuréthane Expansée Haute Densité 5 cm**
-  Panneaux **hydrofuge / imperméable**
-  Les eaux de pluie sont évacuées par des gouttières cachées dans le châssis de la toiture
-  Éclairage **Ultra-Économique**

BUNGALOW

“HANDY-PACK”



AVANTAGES :

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les constructions modulaires présentent de nombreux avantages :

- Elles sont **très rapides à mettre en place**
- Elles permettent une grande maîtrise des budgets et permettent de réaliser **jusqu'à 60% d'économies par rapport à des constructions plus traditionnelles**
- Elles sont pensées de manière durable et solide, et utilisent **des matériaux recyclables et recyclés**.
- L'esthétisme : contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'aspect des constructions modulaires a fortement évolué. Elles bénéficient aujourd'hui d'un design moderne et personnalisables, pour répondre à toutes les envies.

BUNGALOW

“HANDY-PACK”



LES DIFFERENTES TYPES DE CONSTRUCTIONS MODULAIRES :

On retrouve principalement 2 formes de constructions modulaires :

- Les **constructions modulaires monobloc** : elles sont constituées d'un seul bloc et ne nécessitent aucune installation particulière. Il suffit juste de la fixer sur les fondations ancrées préalablement
- Les **constructions modulaires "assemblages"** : les différents modules sont fabriqués en usine ou atelier et transporter ensuite sur le site d'implantation. Ce type de construction est évolutif et personnalisables. Il peut être démonter ou remonter en fonction des besoins et envies des occupants.

BUNGALOW

“HANDY-PACK”



BUNGALOW

“HANDY-PACK”



BUNGALOW

“HANDY-PACK”



700 x300



- Siret 89740911600026 - RCS Bordeaux B 897 409 116 - TVA intra FR23897409116 - Code APE 4778C -

BUNGALOW

“HANDY-PACK”



700 x 300



- Siret 89740911600026 - RCS Bordeaux B 897 409 116 - TVA intra FR23897409116 - Code APE 4778C -

BUNGALOW

“HANDY-PACK”



BUNGALOW

“HANDY-PACK”



BUNGALOW

“HANDY-PACK”



BUNGALOW

"HANDY-PACK"



- Aucun engin de levage nécessaire, tout se fait à la main !

- Temps de montage avec déchargement, mise en place et assemblage, environ 2 jours à 2 personnes !

